



Comune di
Zola Predosa

Comune di Zola Predosa Città Metropolitana di Bologna

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcune tratti strade del territorio comunale

COMMITTENTE: Comune di Zola Predosa

Data, 28/06/2021

IL TECNICO
Cavazza Luca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 OO.SS.	ONERI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO A CORPO					1,00	4'500,00	4'500,00
2 11.10ter	Produzione e posa in opera di microtappeto a freddo costituito da strato di malta bituminosa formata da una miscela di inerti frantumati di cava di natura basaltica, pezzatura 0/6 ... o albero di distribuzione e miscelazione oltre che di sistema di regolarizzazione della stesa della malta. Doppio strato Via Masini Via Tiepolo Via Madonna prati					1'450,00 3'900,00 2'900,00		
	SOMMANO mq					8'250,00	6,50	53'625,00
3 11.06ter	Tappeto di usura formato da conglomerato bituminoso 0-12 mm modificato soft, ottenuto con materiali inerti litoidi idonei di origine vulcanica e con percentuale di bitume del 5-6% ... pari a Kg. 0,500 per mq. e la cilindratura finale, spessore finito e rullato di mm. 40. Per quantità inferiori a 800 mq Via Tiepolo rasature Varie rasature					750,00 350,00		
	SOMMANO mq					1'100,00	15,00	16'500,00
4 11.10bis	Produzione e posa in opera di microtappeto a freddo costituito da strato di malta bituminosa formata da una miscela di inerti frantumati di cava di natura basaltica, pezzatura 0/6 ... ppio albero di distribuzione e miscelazione oltre che di sistema di regolarizzazione della stesa della malta. Monostrato Via Masini Rotatoria Pilastrino Via Risorgimento Da guicciardini a rotatoria *(par.ug.=140*7,4)	1036,00				1'500,00 1'400,00 1'036,00		
	SOMMANO mq					3'936,00	3,60	14'169,60
5 12.11	Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso costituite da strisce longitudinali rette o curve semplici o affiancate della larghezza di cm 12, continue o di ... e in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa. Via Masini Rotatoria Pilastrino Via risorgimento da Guicciardini a rotatoria Via Madonna prati Via Tiepolo Via Tipeolo risorgimento Svincoli *(lung.=40+75+40) Varie	2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00	500,00 140,00 140,00 380,00 250,00 250,00 155,00			1'000,00 560,00 420,00 760,00 1'000,00 500,00 310,00 125,00		
	SOMMANO ml					4'675,00	0,80	3'740,00
6 12.13	Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebraure e disegni vari di nuovo impianto o di ripasso, eseguita con verince rifrangente di qualsiasi colore del tipo p ... e in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia della zona di impianto dal materiale grossolano prima della posa. Via Masini Rotatoria Pilasturino Via risorgimento da Guicciardini a rotatoria Via madonna prati					510,00 120,00 105,00 30,00		
	A R I P O R T A R E					765,00		92'534,60

