

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DUNA DI MITIGAZIONE - ALLEGATO A3

COMMITTENTE: COMPARTO C13

Data, 04/05/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1	<u>LAVORI A MISURA</u> Realizzazione di vallo acustico in terra rinforzata con terreno armato proveniente dagli scavi di sbancamento ed eventualmente da altri cantieri. Costo relativo alla messa in opera della collina. SOMMANO m2				4032,000	4 '032,00	65,00	262 '080,00
2	Fornitura terreno per formazione collina antiacustica appartenente alla classe A2-4 con angolo di attrito interno non inferiore a 32°. Sono esclusi materiali limo-argillosi o completamente incoerenti. Compreso ogni onere necessario alla fornitura. SOMMANO m3				9427,320	9 '427,32	20,00	188 '546,40
3	Idrosemina con idrosemnatrice ad alta pressione. Compreso ogni onere necessario. SOMMANO m2				4023,000	4 '023,00	2,00	8 '046,00
4	Fornitura e posa di barriera acustica su struttura metallica, compreso scavo fondazione, cordolo di fondazione e armatura. Compreso ogni onere necessario per la corretta posa in opera. SOMMANO a corpo				1,000	1,00	60 '000,00	60 '000,00
5	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori ai sensi del D.Lgs 163/2006, Responsabile della Sicurezza ex Titolo IV D.L.gs.81/08 e Responsabile dei Lavori, progettazione esecutiva duna di mitigazione e parete antiacustica. SOMMANO a corpo				1,000	1,00	26 '000,00	26 '000,00
6	Maggiorazione per imprevisti in corso di esecuzione dei lavori pari al 10% dell'importo stimato. SOMMANO a corpo				1,000	1,00	54 '467,24	54 '467,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							599 '139,64
	T O T A L E euro							599 '139,64
	Data, 04/05/2015							
	A R I P O R T A R E							599 '139,64

[illegible]